REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	11/06/24	**Ascon Tecnologic srl** Viale Indipendenza 56 27029 Vigevano (PV)	**JOB.0177.25**	**IOL.0177.25**
			OGGETTO	TITOLO
		SMI Prei s.r.l.	**Sistema analisi emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
		Via Giovanni Pascoli 150	IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
		22040 Alzate Brianza (CO)	**Impianto di cogenerazione**	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Allarmi**							
DBX 128.0	AL_SONDA	Allarme sonda riscaldata	1	8	BOOL	ALM	24	
DBX 128.1	AL_LINEA	Allarme linea riscaldata		9	BOOL	ALM	25	
DBX 128.2	AL_FRIGO	Allarme frigorifero		10	BOOL	ALM	26	
DBX 128.3	AL_COND	Allarme presenza condensa		11	BOOL	ALM	27	
DBX 128.4	AL_FLUSSO	Allarme mancanza flusso		12	BOOL	ALM	28	
DBX 128.5	_29			13	BOOL	ALM	29	
DBX 128.6	_30			14	BOOL	ALM	30	
DBX 128.7	_31			15	BOOL	ALM	31	
DBX 129.0	AL_A1	Allarme analizzatore CO-O2		0	BOOL	ALM	16	
DBX 129.1	AL_COMM_A1	Allarme comunicazione CO-O2		1	BOOL	ALM	17	
DBX 129.2	WU_A2	Warm-up analizzatore NO		2	BOOL	ALM	18	
DBX 129.3	AL_A2	Allarme analizzatore NO		3	BOOL	ALM	19	
DBX 129.4	_20			4	BOOL	ALM	20	
DBX 129.5	_21			5	BOOL	ALM	21	
DBX 129.6	_22			6	BOOL	ALM	22	
DBX 129.7	_23			7	BOOL	ALM	23	
DBX 130.0	_8		2	8	BOOL	ALM	8	
DBX 130.1	_9			9	BOOL	ALM	9	
DBX 130.2	_10			10	BOOL	ALM	10	
DBX 130.3	_11			11	BOOL	ALM	11	
DBX 130.4	_12			12	BOOL	ALM	12	
DBX 130.5	_13			13	BOOL	ALM	13	
DBX 130.6	_14			14	BOOL	ALM	14	
DBX 130.7	_15			15	BOOL	ALM	15	
DBX 131.0	_0			0	BOOL	ALM	0	
DBX 131.1	_1			1	BOOL	ALM	1	
DBX 131.2	_2			2	BOOL	ALM	2	
DBX 131.3	_3			3	BOOL	ALM	3	
DBX 131.4	_4			4	BOOL	ALM	4	
DBX 131.5	_5			5	BOOL	ALM	5	
DBX 131.6	_6			6	BOOL	ALM	6	
DBX 131.7	_7			7	BOOL	ALM	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati**							
DBX 132.0	MEASURE	Sistema in misura	3	8	BOOL	ST	24	
DBX 132.1	CAL_AUTO	Calibrazione automatica in corso		9	BOOL	ST	25	
DBX 132.2	CAL_ZERO_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di zero		10	BOOL	ST	26	
DBX 132.3	CAL_SPAN_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di span		11	BOOL	ST	27	
DBX 132.4	CAL_ZERO_2	Analizzatore NOx in calibrazione di zero		12	BOOL	ST	28	
DBX 132.5	CAL_SPAN_2	Analizzatore NOx in calibrazione di span		13	BOOL	ST	29	
DBX 132.6				14	BOOL	ST	30	
DBX 132.7				15	BOOL	ST	31	
DBX 133.0				0	BOOL	ST	16	
DBX 133.1				1	BOOL	ST	17	
DBX 133.2				2	BOOL	ST	18	
DBX 133.3				3	BOOL	ST	19	
DBX 133.4				4	BOOL	ST	20	
DBX 133.5				5	BOOL	ST	21	
DBX 133.6				6	BOOL	ST	22	
DBX 133.7	PA1	Pompa analisi		7	BOOL	ST	23	
DBX 134.0	EVZ	Stato elettrovalvola cal zero	4	8	BOOL	ST	8	
DBX 134.1	EVT	Stato elettrovalvola taratura		9	BOOL	ST	9	
DBX 134.2	EVS	Stato elettrovalvola cal span		10	BOOL	ST	10	
DBX 134.3	EVC	Elettrovalvola cal da sonda		11	BOOL	ST	11	
DBX 134.4	BYP	Convertitore in bypass		12	BOOL	ST	12	
DBX 134.5	HB	PLC life signal		13	BOOL	ST	13	
DBX 134.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 134.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 135.0	PL_ON	Impianto in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 135.1	PL_MT	Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo		1	BOOL	ST	1	
DBX 135.2	PL_AVV	Impianto in avviamento		2	BOOL	ST	2	
DBX 135.3	PL_SHUT	Impianto in spegnimento		3	BOOL	ST	3	
DBX 135.4				4	BOOL	ST	4	
DBX 135.5	SME_MAINT	SME in manutenzione		5	BOOL	ST	5	
DBX 135.6	PL_MAINT	Impianto in manutenzione		6	BOOL	ST	6	
DBX 135.7				7	BOOL	ST	7	

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	11/06/24	ASCON TECNOLOGIC	**Ascon Tecnologic srl** Viale Indipendenza 56 27029 Vigevano (PV)	**JOB.0177.25**	**IOL.0177.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema analisi emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							
DBW 156			15		INT	PV		0...10000
DBW 158			16		INT	PV		0...10000
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							
DBW 160			17		INT	PV		0...10000
DBW 162	NO	NOx (in ppm)	18		INT	PV		0...10000
DBW 164			19		INT	PV		0...10000
DBW 166			20		INT	PV		0...10000
DBW 168			21		INT	PV		0...10000
DBW 170			22		INT	PV		0...10000
DBW 172			23		INT	PV		0...10000
DBW 174			24		INT	PV		0...10000
DBW 176	TF	Temperatura fumi	25		INT	PV		0...10000
DBW 178			26		INT	PV		0...10000
DBW 180			27		INT	PV		0...10000
DBW 182			28		INT	PV		0...10000
DBW 184			29		INT	PV		0...10000
DBW 186			30		INT	PV		0...10000
DBW 188	QG	Portata gas	31		INT	PV		0...10000
DBW 190	PWR	Potenza elettrica	32		INT	PV		0...10000
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							
DBW 192	CO	CO	33		REAL	MV		
DBW 196			35		REAL	MV		
DBW 200	O2S	O2 Secco	37		REAL	MV		
DBW 204			39		REAL	MV		
DBW 208			41		REAL	MV		
DBW 212			43		REAL	MV		
DBW 216			45		REAL	MV		
DBW 220			47		REAL	MV		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Impostazioni**							
DBW 512	CO_R	CO rferito	193		INT	SET		
DBW 514	NO_NO2_R	NO espressi come NO2 riferiti	194		INT	SET		
DBW 516	O2S	O2 secco	195		INT	SET		
DBW 518	O2U	O2 umido	196		INT	SET		
DBW 520	QFNs	Portata fumi secca	197		INT	SET		
DBW 522			198		INT	SET		
DBW 524			199		INT	SET		
DBW 526			200		INT	SET		
DBW 528			201		INT	SET		
DBW 530			202		INT	SET		
DBW 532			203		INT	SET		
DBW 534			204		INT	SET		
DBW 536			205		INT	SET		
DBW 538			206		INT	SET		
DBW 540			207		INT	SET		
DBW 542			208		INT	SET		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Comandi**							
DBW 544	HB	Heartbit PLC	209		WORD	CMD		
DBW 546			210		WORD	CMD		
DBW 548	CAL_OFF	Stop calibrazione	211		WORD	CMD		
DBW 550	CAL_ZERO_1	Start autocal zero	212		WORD	CMD		
DBW 552	Q3_START	Start QAL3	213		WORD	CMD		
DBW 554	Q3_STOP	Stop QAL3	214		WORD	CMD		
DBW 556			215		WORD	CMD		
DBW 558	BYP	Bypass convertitore	216		WORD	CMD		
DBW 560	ACK	Ack allarmi	217		WORD	CMD		
DBW 562			218		WORD	CMD		
DBW 564			219		WORD	CMD		

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	11/06/24	ASCON TECNOLOGIC	**Ascon Tecnologic srl** Viale Indipendenza 56 27029 Vigevano (PV)	**JOB.0177.25**	**IOL.0177.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema analisi emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBW 566			220		WORD	CMD		
DBW 568	AVG	Superamento media archiviata	221		WORD	CMD		
DBW 570	AVG_P	Superamento media previsionale	222		WORD	CMD		
DBW 572			223		WORD	CMD		
DBW 574			224		WORD	CMD		
Tipo:		**OUTPUT**						
Descrizione:		**Dati stimati**						
DBW 576			225		WORD	XTM		
DBW 578	NO_XTM	Misura stimata NOx (in ppm)	226		WORD	XTM		
DBW 580			227		WORD	XTM		
DBW 582			228		WORD	XTM		
DBW 584			229		WORD	XTM		
DBW 586			230		WORD	XTM		
DBW 588			231		WORD	XTM		
DBW 590			232		WORD	XTM		
DBW 592	TF_XTM	Misura stimata Temperatura fumi	233		WORD	XTM		
DBW 594			234		WORD	XTM		
DBW 596			235		WORD	XTM		
DBW 598			236		WORD	XTM		
DBW 600			237		WORD	XTM		
DBW 602			238		WORD	XTM		
DBW 604	QG_XTM	Misura stimata Portata gas	239		WORD	XTM		
DBW 606	PWR_XTM	Misura stimata Potenza elettrica	240		WORD	XTM		