REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	11/06/24	**Ascon Tecnologic srl** Viale Indipendenza 56 27029 Vigevano (PV)	**JOB.0177.25**	**IOL.0177.25**
			OGGETTO	TITOLO
		SMI Prei s.r.l.	**Sistema analisi emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
		Via Giovanni Pascoli 150	IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
		22040 Alzate Brianza (CO)	**Impianto di cogenerazione**	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Allarmi**							
DBX 128.0	AL_SONDA	Allarme sonda riscaldata	1	8	BOOL	ALM	24	
DBX 128.1	AL_LINEA	Allarme linea riscaldata		9	BOOL	ALM	25	
DBX 128.2	AL_FRIGO	Allarme frigorifero		10	BOOL	ALM	26	
DBX 128.3	AL_COND	Allarme presenza condensa		11	BOOL	ALM	27	
DBX 128.4	AL_FLUSSO	Allarme mancanza flusso		12	BOOL	ALM	28	
DBX 128.5	_29			13	BOOL	ALM	29	
DBX 128.6	_30			14	BOOL	ALM	30	
DBX 128.7	_31			15	BOOL	ALM	31	
DBX 129.0	AL_A1	Allarme analizzatore CO-O2		0	BOOL	ALM	16	
DBX 129.1	AL_COMM_A1	Allarme comunicazione CO-O2		1	BOOL	ALM	17	
DBX 129.2	WU_A2	Warm-up analizzatore NO		2	BOOL	ALM	18	
DBX 129.3	AL_A2	Allarme analizzatore NO		3	BOOL	ALM	19	
DBX 129.4	_20			4	BOOL	ALM	20	
DBX 129.5	_21			5	BOOL	ALM	21	
DBX 129.6	_22			6	BOOL	ALM	22	
DBX 129.7	_23			7	BOOL	ALM	23	
DBX 130.0	_8		2	8	BOOL	ALM	8	
DBX 130.1	_9			9	BOOL	ALM	9	
DBX 130.2	_10			10	BOOL	ALM	10	
DBX 130.3	_11			11	BOOL	ALM	11	
DBX 130.4	_12			12	BOOL	ALM	12	
DBX 130.5	_13			13	BOOL	ALM	13	
DBX 130.6	_14			14	BOOL	ALM	14	
DBX 130.7	_15			15	BOOL	ALM	15	
DBX 131.0	_0			0	BOOL	ALM	0	
DBX 131.1	_1			1	BOOL	ALM	1	
DBX 131.2	_2			2	BOOL	ALM	2	
DBX 131.3	_3			3	BOOL	ALM	3	
DBX 131.4	_4			4	BOOL	ALM	4	
DBX 131.5	_5			5	BOOL	ALM	5	
DBX 131.6	_6			6	BOOL	ALM	6	
DBX 131.7	_7			7	BOOL	ALM	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati**							
DBX 132.0	MEASURE	Sistema in misura	3	8	BOOL	ST	24	
DBX 132.1	CAL_AUTO	Calibrazione automatica in corso		9	BOOL	ST	25	
DBX 132.2	CAL_ZERO_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di zero		10	BOOL	ST	26	
DBX 132.3	CAL_SPAN_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di span		11	BOOL	ST	27	
DBX 132.4	CAL_ZERO_2	Analizzatore NOx in calibrazione di zero		12	BOOL	ST	28	
DBX 132.5	CAL_SPAN_2	Analizzatore NOx in calibrazione di span		13	BOOL	ST	29	
DBX 132.6				14	BOOL	ST	30	
DBX 132.7				15	BOOL	ST	31	
DBX 133.0				0	BOOL	ST	16	
DBX 133.1				1	BOOL	ST	17	
DBX 133.2				2	BOOL	ST	18	
DBX 133.3				3	BOOL	ST	19	
DBX 133.4				4	BOOL	ST	20	
DBX 133.5				5	BOOL	ST	21	
DBX 133.6				6	BOOL	ST	22	
DBX 133.7	PA1	Pompa analisi		7	BOOL	ST	23	
DBX 134.0	EVZ	Stato elettrovalvola cal zero	4	8	BOOL	ST	8	
DBX 134.1	EVT	Stato elettrovalvola taratura		9	BOOL	ST	9	
DBX 134.2	EVS	Stato elettrovalvola cal span		10	BOOL	ST	10	
DBX 134.3	EVC	Elettrovalvola cal da sonda		11	BOOL	ST	11	
DBX 134.4	BYP	Convertitore in bypass		12	BOOL	ST	12	
DBX 134.5	HB	PLC life signal		13	BOOL	ST	13	
DBX 134.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 134.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 135.0	PL_ON	Impianto in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 135.1	PL_MT	Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo		1	BOOL	ST	1	
DBX 135.2	PL_AVV	Impianto in avviamento		2	BOOL	ST	2	
DBX 135.3	PL_SHUT	Impianto in spegnimento		3	BOOL	ST	3	
DBX 135.4				4	BOOL	ST	4	
DBX 135.5	SME_MAINT	SME in manutenzione		5	BOOL	ST	5	
DBX 135.6	PL_MAINT	Impianto in manutenzione		6	BOOL	ST	6	
DBX 135.7				7	BOOL	ST	7	