REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	11/06/24	ASCON TECNOLOGIC	**Ascon Tecnologic srl** Viale Indipendenza 56 27029 Vigevano (PV)	**JOB.0177.25**	**IOL.0177.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema analisi emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							
DBW 156			15		INT	PV		0...10000
DBW 158			16		INT	PV		0...10000
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							
DBW 160			17		INT	PV		0...10000
DBW 162	NO	NOx (in ppm)	18		INT	PV		0...10000
DBW 164			19		INT	PV		0...10000
DBW 166			20		INT	PV		0...10000
DBW 168			21		INT	PV		0...10000
DBW 170			22		INT	PV		0...10000
DBW 172			23		INT	PV		0...10000
DBW 174			24		INT	PV		0...10000
DBW 176	TF	Temperatura fumi	25		INT	PV		0...10000
DBW 178			26		INT	PV		0...10000
DBW 180			27		INT	PV		0...10000
DBW 182			28		INT	PV		0...10000
DBW 184			29		INT	PV		0...10000
DBW 186			30		INT	PV		0...10000
DBW 188	QG	Portata gas	31		INT	PV		0...10000
DBW 190	PWR	Potenza elettrica	32		INT	PV		0...10000
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							
DBW 192	CO	CO	33		REAL	MV		
DBW 196			35		REAL	MV		
DBW 200	O2S	O2 Secco	37		REAL	MV		
DBW 204			39		REAL	MV		
DBW 208			41		REAL	MV		
DBW 212			43		REAL	MV		
DBW 216			45		REAL	MV		
DBW 220			47		REAL	MV		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Impostazioni**							
DBW 512	CO_R	CO rferito	193		INT	SET		
DBW 514	NO_NO2_R	NO espressi come NO2 riferiti	194		INT	SET		
DBW 516	O2S	O2 secco	195		INT	SET		
DBW 518	O2U	O2 umido	196		INT	SET		
DBW 520	QFNs	Portata fumi secca	197		INT	SET		
DBW 522			198		INT	SET		
DBW 524			199		INT	SET		
DBW 526			200		INT	SET		
DBW 528			201		INT	SET		
DBW 530			202		INT	SET		
DBW 532			203		INT	SET		
DBW 534			204		INT	SET		
DBW 536			205		INT	SET		
DBW 538			206		INT	SET		
DBW 540			207		INT	SET		
DBW 542			208		INT	SET		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Comandi**							
DBW 544	HB	Heartbit PLC	209		WORD	CMD		
DBW 546			210		WORD	CMD		
DBW 548	CAL_OFF	Stop calibrazione	211		WORD	CMD		
DBW 550	CAL_ZERO_1	Start autocal zero	212		WORD	CMD		
DBW 552	Q3_START	Start QAL3	213		WORD	CMD		
DBW 554	Q3_STOP	Stop QAL3	214		WORD	CMD		
DBW 556			215		WORD	CMD		
DBW 558	BYP	Bypass convertitore	216		WORD	CMD		
DBW 560	ACK	Ack allarmi	217		WORD	CMD		
DBW 562			218		WORD	CMD		
DBW 564			219		WORD	CMD		

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	11/06/24	ASCON TECNOLOGIC	**Ascon Tecnologic srl** Viale Indipendenza 56 27029 Vigevano (PV)	**JOB.0177.25**	**IOL.0177.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema analisi emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBW 566			220		WORD	CMD		
DBW 568	AVG	Superamento media archiviata	221		WORD	CMD		
DBW 570	AVG_P	Superamento media previsionale	222		WORD	CMD		
DBW 572			223		WORD	CMD		
DBW 574			224		WORD	CMD		
Tipo:		**OUTPUT**						
Descrizione:		**Dati stimati**						
DBW 576			225		WORD	XTM		
DBW 578	NO_XTM	Misura stimata NOx (in ppm)	226		WORD	XTM		
DBW 580			227		WORD	XTM		
DBW 582			228		WORD	XTM		
DBW 584			229		WORD	XTM		
DBW 586			230		WORD	XTM		
DBW 588			231		WORD	XTM		
DBW 590			232		WORD	XTM		
DBW 592	TF_XTM	Misura stimata Temperatura fumi	233		WORD	XTM		
DBW 594			234		WORD	XTM		
DBW 596			235		WORD	XTM		
DBW 598			236		WORD	XTM		
DBW 600			237		WORD	XTM		
DBW 602			238		WORD	XTM		
DBW 604	QG_XTM	Misura stimata Portata gas	239		WORD	XTM		
DBW 606	PWR_XTM	Misura stimata Potenza elettrica	240		WORD	XTM		