5 SUPERVISORE

La fornitura comprende nr. 1 PC di supervisione, con software conforme al decreto nazionale sull'analisi emissioni.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo del motore installato nella centrale Edison di teleriscaldamento a Rivoli (TO).

Il computer si interfaccia con il PLC mod. S7-1200 montato nel quadro. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP.

Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0177.25. Verranno inoltre forniti le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***Per lo sviluppo, usare l'ultimo back-up della commessa Edison Borgo San Dalmazzo.***
- ***Il sistema deve essere conforme al Decreto Regione Piemonte e dotato di pagina di sintesi.***
- ***Non sono richieste QAL2 e QAL3.***

5.1 INDIRIZZI IP

La maschera di rete è 192.168.1.xxx. Nella Tabella 7 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo.

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	.10	255.255.255.0		
PLC	.1	"		511: comunicazione ADAS
MIR9000e	.2	"		

Tabella 7

5.2 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi;
- nr. 1 pagina impostazioni: raccoglie le impostazioni per le misure stimate, e la calibrazione di zero schedulata.