REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	13/12/23	ESSECO	Esseco srl Via S. Cassiano 99 28069 San Martino Trecate (NO)	JOB.0139.23	IOL.0139.23
2	20/10/25			OGGETTO	TITOLO
3	10/03/26	SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	SMI Prei s.r.l. Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	Sistema Analisi Emissioni	I/O List
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto lavorazione SO2	DB100: impianto 1

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati 2 (DCS)**							
DBX 72.0	AL_BSS2	Blocco da BSS2	5	8	BOOL	ST	24	
DBX 72.1	ALL_FT_2611	Allarme bassa portata FT-2611		9	BOOL	ST	25	
DBX 72.2	ALL_FT_310	Allarme bassa portata FT-310		10	BOOL	ST	26	
DBX 72.3	ALL_FT_313	Allarme bassa portata FT-313		11	BOOL	ST	27	
DBX 72.4	ALL_AI_303A	AI303A allarme basso pH		12	BOOL	ST	28	
DBX 72.5	ALL_AI_303B	AI303B allarme basso pH		13	BOOL	ST	29	
DBX 72.6	ALL_AI2602A	AI2602A allarme basso pH		14	BOOL	ST	30	
DBX 72.7	ALL_2602B	AI2602B allarme basso pH		15	BOOL	ST	31	
DBX 73.0				0	BOOL	ST	16	
DBX 73.1	PM_302A	PM-302A in marcia		1	BOOL	ST	17	
DBX 73.2	PM_302B	PM-302B in marcia		2	BOOL	ST	18	
DBX 73.3				3	BOOL	ST	19	
DBX 73.4	PM_310A	PM-310A in marcia		4	BOOL	ST	20	
DBX 73.5	PM_310B	PM-310B in marcia		5	BOOL	ST	21	
DBX 73.6				6	BOOL	ST	22	
DBX 73.7				7	BOOL	ST	23	
DBX 74.0	PM_2600A	PM-2600A in marcia	6	8	BOOL	ST	8	
DBX 74.1	PM_2600B	PM-2600B in marcia		9	BOOL	ST	9	
DBX 74.2	PM_2601A	PM-2601A in marcia		10	BOOL	ST	10	
DBX 74.3	PM_2601B	PM-2601B in marcia		11	BOOL	ST	11	
DBX 74.4	PM_2604A	PM-2604A in marcia		12	BOOL	ST	12	
DBX 74.5	PM_2604B	PM-2604B in marcia		13	BOOL	ST	13	
DBX 74.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 74.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 75.0	VN_400	Ventilatore VN-400 in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 75.1	VN_2504	Ventilatore VN-2504 in marcia		1	BOOL	ST	1	
DBX 75.2	514K1	Ventilatore 514K1 in marcia		2	BOOL	ST	2	
DBX 75.3	514K2	Ventilatore 514K2 in marcia		3	BOOL	ST	3	
DBX 75.4				4	BOOL	ST	4	
DBX 75.5				5	BOOL	ST	5	
DBX 75.6				6	BOOL	ST	6	
DBX 75.7				7	BOOL	ST	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							**0...32767**
DBW 76			7		INT	PV		
DBW 78			8		INT	PV		
DBW 80	TT_Q3_N2	QAL3: Tempo trascorso apertura elettrovalvola N2	9		INT	PV		
DBW 82	TT_Q3_AIR	QAL3: Tempo trascorso apertura elettrovalvola ARIA	10		INT	PV		
DBW 84	TT_Q3_SO2	QAL3: Tempo trascorso apertura elettrovalvola SO2	11		INT	PV		
DBW 86			12		INT	PV		
DBW 88			13		INT	PV		
DBW 90			14		INT	PV		
DBW 92			15		INT	PV		
DBW 94			16		INT	PV		
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure raw**							
DBD 96	SO2	SO2	17		REAL	RAW		
DBD 100			19		REAL	RAW		
DBD 104			21		REAL	RAW		
DBD 108			23		REAL	RAW		
DBD 112			25		REAL	RAW		
DBD 116			27		REAL	RAW		
DBD 120			29		REAL	RAW		
DBD 124			31		REAL	RAW		
DBD 128	TF	Temperatura fumi	33		REAL	RAW		
DBD 132			35		REAL	RAW		
DBD 136			37		REAL	RAW		
DBD 140			39		REAL	RAW		