TIPO	AREA	DBW PLC	WORD	MODBUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	NOTE
		0	16		ABOUT						COM				CMD		ST				
		32	16		RD_CLOCK						WR_CLOCK										
INPUT	PL1	64	16	1	ALM	ST															Digitali
		96	16	17	SO2																Analogici raw
	RAW	128	16	33	TF																
		160	16	49	SO2																Misure [REAL]
	MV	192	16	65	TF																
	PL2	224	16	81																	Digitali
		256	16	97																	Analogici raw
	RAW	288	16	113																	
		320	16	129																	Misure [REAL]
	MV	352	16	145																	
	PL3	384	16	161																	Digitali
		416	16	177																	Analogici raw
	RAW	448	16	193																	
		480	16	209																	Misure [REAL]
	MV	512	16	225																	
	PL4	544	16	241																	Digitali
		576	16	257																	Analogici raw
	RAW	608	16	273																	
		640	16	289																	Misure [REAL]
	MV	672	16	305																	
	PL5	704	16	321																	Digitali
		736	16	337																	Analogici raw
	RAW	768	16	353																	
		800	16	369																	Misure [REAL]
	MV	832	16	385																	

TIPO	AREA	DBW PLC	WORD	MODBUS		NOTE
OUTPUT	PL1	PRM	864	16	401	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	896	16	417	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	928	16	433	Abilitazione misure stimate	
	PL2	PRM	960	16	449	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	992	16	465	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1024	16	481	Abilitazione misure stimate	
	PL3	PRM	1056	16	497	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	1088	16	513	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1120	16	529	Abilitazione misure stimate	
	PL4	PRM	1152	16	545	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	1184	16	561	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1216	16	577	Abilitazione misure stimate	
	PL5	PRM	1248	16	593	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	1280	16	609	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1312	16	625	Abilitazione misure stimate	

REV	DATA
1	13/12/23
2	20/10/25
3	10/03/26

ESSECO

Esseco srl
Via S. Cassiano 99
28069 San Martino Trecate (NO)

SMI PREI srl
SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI

SMI Prei s.r.l.
Via Giovanni Pascoli 150
22040 Alzate Brianza (CO)

COMMESSA	DOCUMENTO
JOB.0139.23	**IOL.0139.23**
OGGETTO	TITOLO
Sistema Analisi Emissioni	**I/O List**
IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
Impianto lavorazione SO2	**Mappa DB100**

REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	13/12/23	**Esseco srl** Via S. Cassiano 99 28069 San Martino Trecate (NO)	**JOB.0139.23**	**IOL.0139.23**
2	20/10/25		OGGETTO	TITOLO
3	10/03/26	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**I/O List**
			IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
			Impianto lavorazione SO2	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Allarmi**							
DBX 64.0	AL_SONDA	Allarme sonda riscaldata	1	8	BOOL	ALM	24	
DBX 64.1	AL_LINEA	Allarme linea riscaldata		9	BOOL	ALM	25	
DBX 64.2	AL_FRIGO	Allarme frigorifero		10	BOOL	ALM	26	
DBX 64.3	AL_COND	Allarme presenza condensa		11	BOOL	ALM	27	
DBX 64.4	AL_FL	Allarme mancanza flusso		12	BOOL	ALM	28	
DBX 64.5	AL_A1	Allarme analizzatore SO2		13	BOOL	ALM	29	
DBX 64.6	_30			14	BOOL	ALM	30	
DBX 64.7	_31			15	BOOL	ALM	31	
DBX 65.0	_16			0	BOOL	ALM	16	
DBX 65.1	_17			1	BOOL	ALM	17	
DBX 65.2	_18			2	BOOL	ALM	18	
DBX 65.3	_19			3	BOOL	ALM	19	
DBX 65.4	_20			4	BOOL	ALM	20	
DBX 65.5	_21			5	BOOL	ALM	21	
DBX 65.6	_22			6	BOOL	ALM	22	
DBX 65.7	_23			7	BOOL	ALM	23	
DBX 66.0	_8		2	8	BOOL	ALM	8	
DBX 66.1	_9			9	BOOL	ALM	9	
DBX 66.2	_10			10	BOOL	ALM	10	
DBX 66.3	_11			11	BOOL	ALM	11	
DBX 66.4	_12			12	BOOL	ALM	12	
DBX 66.5	_13			13	BOOL	ALM	13	
DBX 66.6	_14			14	BOOL	ALM	14	
DBX 66.7	_15			15	BOOL	ALM	15	
DBX 67.0	_0			0	BOOL	ALM	0	
DBX 67.1	_1			1	BOOL	ALM	1	
DBX 67.2	_2			2	BOOL	ALM	2	
DBX 67.3	_3			3	BOOL	ALM	3	
DBX 67.4	_4			4	BOOL	ALM	4	
DBX 67.5	_5			5	BOOL	ALM	5	
DBX 67.6	_6			6	BOOL	ALM	6	
DBX 67.7	_7			7	BOOL	ALM	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati**							
DBX 68.0	MEASURE	Sistema in misura	3	8	BOOL	ST	24	
DBX 68.1	CAL_AUTO	Calibrazione automatica in corso		9	BOOL	ST	25	
DBX 68.2	CAL_ZERO_1	Analizzatore SO2 in calibrazione di zero		10	BOOL	ST	26	
DBX 68.3	CAL_SPAN_1	Analizzatore SO2 in calibrazione di span		11	BOOL	ST	27	
DBX 68.4				12	BOOL	ST	28	
DBX 68.5				13	BOOL	ST	29	
DBX 68.6				14	BOOL	ST	30	
DBX 68.7	SO2_RG2	Secondo campo SO2		15	BOOL	ST	31	
DBX 69.0	Q3	QAL3 in corso		0	BOOL	ST	16	
DBX 69.1	Q3_Z	QAL3: elettrovalvola ARIA		1	BOOL	ST	17	
DBX 69.2	Q3_S1	QAL3: elettrovalvola span SO2		2	BOOL	ST	18	
DBX 69.3	Q3_N2	QAL3: lavaggio con N2		3	BOOL	ST	19	
DBX 69.4				4	BOOL	ST	20	
DBX 69.5	Q3_OK	QAL3: ciclo concluso senza errori		5	BOOL	ST	21	
DBX 69.6	Q3_KO	QAL3: ciclo concluso con errori		6	BOOL	ST	22	
DBX 69.7	PA1	Pompa analisi		7	BOOL	ST	23	
DBX 70.0	EVZ	Stato elettrovalvola cal zero	4	8	BOOL	ST	8	
DBX 70.1	EVZ2	Stato elettrovalvola N2		9	BOOL	ST	9	
DBX 70.2	EVS	Stato elettrovalvola cal span		10	BOOL	ST	10	
DBX 70.3	EVC	Elettrovalvola cal da sonda		11	BOOL	ST	11	
DBX 70.4				12	BOOL	ST	12	
DBX 70.5	HB	PLC life signal		13	BOOL	ST	13	
DBX 70.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 70.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 71.0	PL_ON	Impianto in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 71.1	PL_MT	Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo		1	BOOL	ST	1	
DBX 71.2	PL_AVV	Impianto in avviamento		2	BOOL	ST	2	
DBX 71.3	PL_SHUT	Impianto in spegnimento		3	BOOL	ST	3	
DBX 71.4				4	BOOL	ST	4	
DBX 71.5	SME_MAINT	SME in manutenzione		5	BOOL	ST	5	
DBX 71.6	PL_MAINT	Impianto in manutenzione		6	BOOL	ST	6	
DBX 71.7	PL_OUT	Impianto fuori servizio per guasto		7	BOOL	ST	7	

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	13/12/23	ESSECO	Esseco srl Via S. Cassiano 99 28069 San Martino Trecate (NO)	JOB.0139.23	IOL.0139.23
2	20/10/25			OGGETTO	TITOLO
3	10/03/26	SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	SMI Prei s.r.l. Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	Sistema Analisi Emissioni	I/O List
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto lavorazione SO2	DB100: impianto 1

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati 2 (DCS)**							
DBX 72.0	AL_BSS2	Blocco da BSS2	5	8	BOOL	ST	24	
DBX 72.1	ALL_FT_2611	Allarme bassa portata FT-2611		9	BOOL	ST	25	
DBX 72.2	ALL_FT_310	Allarme bassa portata FT-310		10	BOOL	ST	26	
DBX 72.3	ALL_FT_313	Allarme bassa portata FT-313		11	BOOL	ST	27	
DBX 72.4	ALL_AI_303A	AI303A allarme basso pH		12	BOOL	ST	28	
DBX 72.5	ALL_AI_303B	AI303B allarme basso pH		13	BOOL	ST	29	
DBX 72.6	ALL_AI2602A	AI2602A allarme basso pH		14	BOOL	ST	30	
DBX 72.7	ALL_2602B	AI2602B allarme basso pH		15	BOOL	ST	31	
DBX 73.0				0	BOOL	ST	16	
DBX 73.1	PM_302A	PM-302A in marcia		1	BOOL	ST	17	
DBX 73.2	PM_302B	PM-302B in marcia		2	BOOL	ST	18	
DBX 73.3				3	BOOL	ST	19	
DBX 73.4	PM_310A	PM-310A in marcia		4	BOOL	ST	20	
DBX 73.5	PM_310B	PM-310B in marcia		5	BOOL	ST	21	
DBX 73.6				6	BOOL	ST	22	
DBX 73.7				7	BOOL	ST	23	
DBX 74.0	PM_2600A	PM-2600A in marcia	6	8	BOOL	ST	8	
DBX 74.1	PM_2600B	PM-2600B in marcia		9	BOOL	ST	9	
DBX 74.2	PM_2601A	PM-2601A in marcia		10	BOOL	ST	10	
DBX 74.3	PM_2601B	PM-2601B in marcia		11	BOOL	ST	11	
DBX 74.4	PM_2604A	PM-2604A in marcia		12	BOOL	ST	12	
DBX 74.5	PM_2604B	PM-2604B in marcia		13	BOOL	ST	13	
DBX 74.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 74.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 75.0	VN_400	Ventilatore VN-400 in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 75.1	VN_2504	Ventilatore VN-2504 in marcia		1	BOOL	ST	1	
DBX 75.2	514K1	Ventilatore 514K1 in marcia		2	BOOL	ST	2	
DBX 75.3	514K2	Ventilatore 514K2 in marcia		3	BOOL	ST	3	
DBX 75.4				4	BOOL	ST	4	
DBX 75.5				5	BOOL	ST	5	
DBX 75.6				6	BOOL	ST	6	
DBX 75.7				7	BOOL	ST	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure**							**0...32767**
DBW 76			7		INT	PV		
DBW 78			8		INT	PV		
DBW 80	TT_Q3_N2	QAL3: Tempo trascorso apertura elettrovalvola N2	9		INT	PV		
DBW 82	TT_Q3_AIR	QAL3: Tempo trascorso apertura elettrovalvola ARIA	10		INT	PV		
DBW 84	TT_Q3_SO2	QAL3: Tempo trascorso apertura elettrovalvola SO2	11		INT	PV		
DBW 86			12		INT	PV		
DBW 88			13		INT	PV		
DBW 90			14		INT	PV		
DBW 92			15		INT	PV		
DBW 94			16		INT	PV		
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure raw**							
DBD 96	SO2	SO2	17		REAL	RAW		
DBD 100			19		REAL	RAW		
DBD 104			21		REAL	RAW		
DBD 108			23		REAL	RAW		
DBD 112			25		REAL	RAW		
DBD 116			27		REAL	RAW		
DBD 120			29		REAL	RAW		
DBD 124			31		REAL	RAW		
DBD 128	TF	Temperatura fumi	33		REAL	RAW		
DBD 132			35		REAL	RAW		
DBD 136			37		REAL	RAW		
DBD 140			39		REAL	RAW		

REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	13/12/23	**Esseco srl** Via S. Cassiano 99 28069 San Martino Trecate (NO)	**JOB.0139.23**	**IOL.0139.23**
2	20/10/25		OGGETTO	TITOLO
3	10/03/26	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**I/O List**
			IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
			Impianto lavorazione SO2	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBD 144			41		REAL	RAW		
DBD 148			43		REAL	RAW		
DBD 152			45		REAL	RAW		
DBD 156			47		REAL	RAW		
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure in unità ingegneristiche**							
DBD 160	SO2	SO2	49		REAL	MV		
DBD 164			51		REAL	MV		
DBD 168			53		REAL	MV		
DBD 172			55		REAL	MV		
DBD 176			57		REAL	MV		
DBD 180			59		REAL	MV		
DBD 184			61		REAL	MV		
DBD 188			63		REAL	MV		
DBD 192	TF	Temperatura fumi	65		REAL	MV		
DBD 196			67		REAL	MV		
DBD 200			69		REAL	MV		
DBD 204			71		REAL	MV		
DBD 208			73		REAL	MV		
DBD 212			75		REAL	MV		
DBD 216			77		REAL	MV		
DBD 220			79		REAL	MV		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Impostazioni**							
DBW 864			401		REAL	SET		
DBW 866			402			SET		
DBW 868			403		REAL	SET		
DBW 870			404			SET		
DBW 872			405		REAL	SET		
DBW 874			406			SET		
DBW 876			407		REAL	SET		
DBW 878			408			SET		
DBW 880			409		INT	SET		
DBW 882			410		INT	SET		
DBW 884			411		INT	SET		
DBW 886			412		INT	SET		
DBW 888			413		INT	SET		
DBW 890			414		INT	SET		
DBW 892			415		INT	SET		
DBW 894			416		INT	SET		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Comandi**							
DBW 896	HB	PC life signal	417		WORD	CMD		
DBW 898	AUTOCAL_START	Start autocal	418		WORD	CMD		
DBW 900	AUTOCAL_STOP	Stop autocal	419		WORD	CMD		
DBW 902			420		WORD	CMD		
DBW 904			421		WORD	CMD		
DBW 906			422		WORD	CMD		
DBW 908			423		WORD	CMD		
DBW 910			424		WORD	CMD		
DBW 912	ACK	Ack allarmi	425		WORD	CMD		
DBW 914	PL_MAINT	Impianto in manutenzione	426		WORD	CMD		
DBW 916	PL_OFF	Impianto fuori servizio per guasto	427		WORD	CMD		
DBW 918			428		WORD	CMD		
DBW 920			429		WORD	CMD		
DBW 922			430		WORD	CMD		
DBW 924	AVG	Allarme supero ultima media	431		WORD	CMD		
DBW 926	AVG_P	Allarme supero media previsionale	432		WORD	CMD		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Dati stimati**							
DBW 928	SO2_XTM	Misura stimata SO2	433		WORD	XTM		
DBW 930			434		WORD	XTM		
DBW 932			435		WORD	XTM		
DBW 934			436		WORD	XTM		

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	13/12/23	ESSECO	**Esseco srl** Via S. Cassiano 99 28069 San Martino Trecate (NO)	**JOB.0139.23**	**IOL.0139.23**
2	20/10/25			OGGETTO	TITOLO
3	10/03/26	SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**I/O List**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto lavorazione SO2	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBW 936			437		WORD	XTM		
DBW 938			438		WORD	XTM		
DBW 940			439		WORD	XTM		
DBW 942			440		WORD	XTM		
DBW 944	TF_XTM	Misura stimata Temperatura fumi	441		WORD	XTM		
DBW 946			442		WORD	XTM		
DBW 948			443		WORD	XTM		
DBW 950			444		WORD	XTM		
DBW 952			445		WORD	XTM		
DBW 954			446		WORD	XTM		
DBW 956			447		WORD	XTM		
DBW 958			448		WORD	XTM		