REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	24/10/22	**Biogen Chivasso srl** Va Caluso 50 10034 Chivasso (TO)	**JOB.0105.22**	**IOL.0105.22**
			OGGETTO	TITOLO
		SMI Prei srl	**SAE**	**I/O List**
		Via Giovanni Pascoli 150	IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
		22040 Alzate Brianza (CO)	**Impianto di cogenerazione**	**DB100: Motore**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Allarmi**							
DBX 64.0	AL_SONDA	Allarme sonda riscaldata	1	8	BOOL	ALM	24	
DBX 64.1	AL_LINEA	Allarme linea riscaldata		9	BOOL	ALM	25	
DBX 64.2	AL_FRIGO	Allarme frigorifero		10	BOOL	ALM	26	
DBX 64.3	AL_COND	Allarme presenza condensa		11	BOOL	ALM	31	
DBX 64.4	AL_FL	Allarme mancanza flusso		12	BOOL	ALM	28	
DBX 64.5	AL_H2	Allarme presenza idrogeno		13	BOOL	ALM	29	
DBX 64.6	AL_SWT_S	Allarme scatto interruttori sistema		14	BOOL	ALM	30	
DBX 64.7	AL_SWT_L	Allarme scatto interruttori linea		15	BOOL	ALM	31	
DBX 65.0	AL_A1	Allarme analizzatore CO-NO-O2		0	BOOL	ALM	16	
DBX 65.1	AL_COMM_A1	Allarme comunicazione analizzatore CO-NO-O2		1	BOOL	ALM	17	
DBX 65.2	AL_A3	Allarme analizzatore O2 umido		2	BOOL	ALM	18	
DBX 65.3	AL_A4	Allarme convertitore NO2/NO		3	BOOL	ALM	19	
DBX 65.4	AL_A5	Allarme analizzatore NH3		4	BOOL	ALM	20	
DBX 65.5	AL_A6	Allarme analizzatore polveri		5	BOOL	ALM	21	
DBX 65.6	AL_A7_WU	Warm-up analizzatore COT		6	BOOL	ALM	22	
DBX 65.7	AL_A7_SB	Stand-by analizzatore COT		7	BOOL	ALM	23	
DBX 66.0	AL_BOX	Allarme Box + linea riscaldata COT	2	8	BOOL	ALM	8	
DBX 66.1	_9			9	BOOL	ALM	9	
DBX 66.2	_10			10	BOOL	ALM	10	
DBX 66.3	_11			11	BOOL	ALM	11	
DBX 66.4	_12			12	BOOL	ALM	12	
DBX 66.5	_13			13	BOOL	ALM	13	
DBX 66.6	_14			14	BOOL	ALM	14	
DBX 66.7	_15			15	BOOL	ALM	15	
DBX 67.0	_0			0	BOOL	ALM	0	
DBX 67.1	_1			1	BOOL	ALM	1	
DBX 67.2	_2			2	BOOL	ALM	2	
DBX 67.3	_3			3	BOOL	ALM	3	
DBX 67.4	_4			4	BOOL	ALM	4	
DBX 67.5	_5			5	BOOL	ALM	5	
DBX 67.6	_6			6	BOOL	ALM	6	
DBX 67.7	_7			7	BOOL	ALM	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati**							
DBX 68.0	MEASURE	Sistema in misura	3	8	BOOL	ST	24	
DBX 68.1				9	BOOL	ST	25	
DBX 68.2	CAL_ZERO_1	Analizzatore CO-NO in calibrazione di zero		10	BOOL	ST	26	
DBX 68.3	CAL_SPAN_1	Analizzatore CO-NO in calibrazione di span		11	BOOL	ST	27	
DBX 68.4	CAL_ZERO_2	Analizzatore O2 in calibrazione di zero		12	BOOL	ST	28	
DBX 68.5	CAL_SPAN_2	Analizzatore O2 in calibrazione di span		13	BOOL	ST	29	
DBX 68.6	CAL_ZERO_7	Analizzatore COT in calibrazione di zero		14	BOOL	ST	30	
DBX 68.7	CAL_SPAN_7	Analizzatore COT in calibrazione di span		15	BOOL	ST	31	
DBX 69.0				0	BOOL	ST	16	
DBX 69.1				1	BOOL	ST	17	
DBX 69.2				2	BOOL	ST	18	
DBX 69.3				3	BOOL	ST	19	
DBX 69.4				4	BOOL	ST	20	
DBX 69.5				5	BOOL	ST	21	
DBX 69.6				6	BOOL	ST	22	
DBX 69.7	PA1	Pompa analisi		7	BOOL	ST	23	
DBX 70.0	EVZ	Stato elettrovalvola cal zero	4	8	BOOL	ST	8	
DBX 70.1				9	BOOL	ST	9	
DBX 70.2	EVS	Stato elettrovalvola cal span		10	BOOL	ST	10	
DBX 70.3	EVT	Elettrovalvola calibrazione		11	BOOL	ST	11	
DBX 70.4	BYP	Convertitore in bypass		12	BOOL	ST	12	
DBX 70.5	HB	PLC life signal		13	BOOL	ST	13	
DBX 70.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 70.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 71.0	PL_ON	Impianto in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 71.1	PL_MT	Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo		1	BOOL	ST	1	
DBX 71.2	PL_AVV	Impianto in avviamento		2	BOOL	ST	2	

REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	24/10/22	**Biogen Chivasso srl** Va Caluso 50 10034 Chivasso (TO)	**JOB.0105.22**	**IOL.0105.22**
			OGGETTO	TITOLO
		SMI Prei srl	**SAE**	**I/O List**
		Via Giovanni Pascoli 150	IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
		22040 Alzate Brianza (CO)	**Impianto di cogenerazione**	**DB100: Motore**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBX 71.3	PL_SHUT	Impianto in spegnimento		3	BOOL	ST	3	
DBX 71.4	PL_LAV	Impianto in lavaggio		4	BOOL	ST	4	
DBX 71.5	MAINT_SME	SME in manutenzione		5	BOOL	ST	5	
DBX 71.6	PL_MAINT	Impianto in manutenzione		6	BOOL	ST	6	
DBX 71.7	PL_OUT	Impianto fuori servizio per guasto		7	BOOL	ST	7	

Tipo:	**INPUT ADAS**						
Descrizione:	**Misure**						
DBW 96	CO	CO	17		INT	PV	0...10000
DBW 98	NO	NO	18		INT	PV	0...10000
DBW 100	O2S	O2 Secco	19		INT	PV	0...10000
DBW 102	O2U	O2 Umido	20		INT	PV	0...10000
DBW 104			21		INT	PV	0...10000
DBW 106	COT	COT	22		INT	PV	0...10000
DBW 108	NH3	NH3	23		INT	PV	0...10000
DBW 110			24		INT	PV	0...10000
DBW 112	TF	Temperatura fumi	25		INT	PV	0...10000
DBW 114			26		INT	PV	0...10000
DBW 116	dP	Pressione differenziale fumi	27		INT	PV	0...10000
DBW 118	PLV	Concentrazione polveri	28		INT	PV	0...10000
DBW 120			29		INT	PV	0...10000
DBW 122			30		INT	PV	0...10000
DBW 124			31		INT	PV	0...10000
DBW 126			32		INT	PV	0...10000
DBW 128	T_UREA	Temperatura urea	33		INT	PV	Dividere x10
DBW 130	T_SCR	Temperatura SCR	34		INT	PV	Dividere x10
DBW 132	P_MTR	Potenza motore	35		INT	PV	Dividere x10
DBW 134	P_TRB	Potenza turbina	36		INT	PV	Dividere x10
DBW 136	P_TOT	Potenza totale recuperata	37		INT	PV	Dividere x10
DBW 138	P_TOT_TRB	Potenza totale verso turbina	38		INT	PV	Dividere x10
DBW 140	PT_MTR	Potenza termica immessa in motore	39		INT	PV	Dividere x10
DBW 142			40		INT	PV	
DBW 144	Q_OIL	Consumo combustibile	41		INT	PV	Dividere x10
DBW 146	Q_OIL_H	Consumo combustibile orario	42		INT	PV	Dividere x10
DBW 148			43		INT	PV	
DBW 150			44		INT	PV	
DBW 152			45		INT	PV	
DBW 154			46		INT	PV	
DBW 156			47		INT	PV	
DBW 158			48		INT	PV	

Tipo:	**OUTPUT**						
Descrizione:	**Comandi**						
DBW 352	HB	Heartbit PLC	145		WORD	CMD	
DBW 354			146		WORD	CMD	
DBW 356	CAL_OFF	Stop calibrazione	147		WORD	CMD	
DBW 358	CAL_ZERO	Start autocal zero	148		WORD	CMD	
DBW 360	Q3_START	Start QAL3	149		WORD	CMD	
DBW 362	Q3_STOP	Stop QAL3	150		WORD	CMD	
DBW 364			151		WORD	CMD	
DBW 366	BYP	Bypass convertitore	152		WORD	CMD	
DBW 368	ACK	Ack allarmi	153		WORD	CMD	
DBW 370			154		WORD	CMD	
DBW 372			155		WORD	CMD	
DBW 374			156		WORD	CMD	
DBW 376	AVG	Superamento media archiviata	157		WORD	CMD	
DBW 378	AVG_P	Superamento media previsionale	158		WORD	CMD	
DBW 380			159		WORD	CMD	
DBW 382			160		WORD	CMD	

Tipo:	**OUTPUT**						
Descrizione:	**Dati stimati**						
DBW 384	CO_XTM	Misura stimata CO	161		WORD	XTM	
DBW 386	NO_XTM	Misura stimata NO	162		WORD	XTM	