| REV | DATA | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/22 | **Biogen Chivasso srl**<br>Va Caluso 50<br>10034 Chivasso (TO) | **JOB.0105.22** | **IOL.0105.22** |
| | | | OGGETTO | TITOLO |
| | | **SMI Prei srl** | **SAE** | **I/O List** |
| | | Via Giovanni Pascoli 150 | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | 22040 Alzate Brianza (CO) | **Impianto di cogenerazione** | **DB100: Motore** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBX 71.3 | PL_SHUT | Impianto in spegnimento | | 3 | BOOL | ST | 3 | |
| DBX 71.4 | PL_LAV | Impianto in lavaggio | | 4 | BOOL | ST | 4 | |
| DBX 71.5 | MAINT_SME | SME in manutenzione | | 5 | BOOL | ST | 5 | |
| DBX 71.6 | PL_MAINT | Impianto in manutenzione | | 6 | BOOL | ST | 6 | |
| DBX 71.7 | PL_OUT | Impianto fuori servizio per guasto | | 7 | BOOL | ST | 7 | |

| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione:** | **Misure** | | | | | | |
| DBW 96 | CO | CO | 17 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 98 | NO | NO | 18 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 100 | O2S | O2 Secco | 19 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 102 | O2U | O2 Umido | 20 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 104 | | | 21 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 106 | COT | COT | 22 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 108 | NH3 | NH3 | 23 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 110 | | | 24 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 112 | TF | Temperatura fumi | 25 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 114 | | | 26 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 116 | dP | Pressione differenziale fumi | 27 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 118 | PLV | Concentrazione polveri | 28 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 120 | | | 29 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 122 | | | 30 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 124 | | | 31 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 126 | | | 32 | | INT | PV | 0...10000 |
| DBW 128 | T_UREA | Temperatura urea | 33 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 130 | T_SCR | Temperatura SCR | 34 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 132 | P_MTR | Potenza motore | 35 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 134 | P_TRB | Potenza turbina | 36 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 136 | P_TOT | Potenza totale recuperata | 37 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 138 | P_TOT_TRB | Potenza totale verso turbina | 38 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 140 | PT_MTR | Potenza termica immessa in motore | 39 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 142 | | | 40 | | INT | PV | |
| DBW 144 | Q_OIL | Consumo combustibile | 41 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 146 | Q_OIL_H | Consumo combustibile orario | 42 | | INT | PV | Dividere x10 |
| DBW 148 | | | 43 | | INT | PV | |
| DBW 150 | | | 44 | | INT | PV | |
| DBW 152 | | | 45 | | INT | PV | |
| DBW 154 | | | 46 | | INT | PV | |
| DBW 156 | | | 47 | | INT | PV | |
| DBW 158 | | | 48 | | INT | PV | |

| **Tipo:** | **OUTPUT** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione:** | **Comandi** | | | | | | |
| DBW 352 | HB | Heartbit PLC | 145 | | WORD | CMD | |
| DBW 354 | | | 146 | | WORD | CMD | |
| DBW 356 | CAL_OFF | Stop calibrazione | 147 | | WORD | CMD | |
| DBW 358 | CAL_ZERO | Start autocal zero | 148 | | WORD | CMD | |
| DBW 360 | Q3_START | Start QAL3 | 149 | | WORD | CMD | |
| DBW 362 | Q3_STOP | Stop QAL3 | 150 | | WORD | CMD | |
| DBW 364 | | | 151 | | WORD | CMD | |
| DBW 366 | BYP | Bypass convertitore | 152 | | WORD | CMD | |
| DBW 368 | ACK | Ack allarmi | 153 | | WORD | CMD | |
| DBW 370 | | | 154 | | WORD | CMD | |
| DBW 372 | | | 155 | | WORD | CMD | |
| DBW 374 | | | 156 | | WORD | CMD | |
| DBW 376 | AVG | Superamento media archiviata | 157 | | WORD | CMD | |
| DBW 378 | AVG_P | Superamento media previsionale | 158 | | WORD | CMD | |
| DBW 380 | | | 159 | | WORD | CMD | |
| DBW 382 | | | 160 | | WORD | CMD | |

| **Tipo:** | **OUTPUT** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione:** | **Dati stimati** | | | | | | |
| DBW 384 | CO_XTM | Misura stimata CO | 161 | | WORD | XTM | |
| DBW 386 | NO_XTM | Misura stimata NO | 162 | | WORD | XTM | |